



LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania na obiekcie OB.8.2 obejmuje:

I. Demontaż instalacji i urządzeń

II. Wymianie urządzeń:

1. Pompy ścieków dowożonych (przepompownia ścieków dowożonych) - 1 szt.

2. Zawór zwrotny dn 100mm - 2 szt.

3. Zawór odcinający dn 100mm - 4 szt.

4. Zawór odcinający dn 150mm - 1 szt.

III. Wykonanie prac remontowych polegających na:

5. Wymiana rurociągu ścieków dowożonych dn 150mm z rur ze stali nierdzewnej (poniędzy obiektom OB.08.1 a OB.8.2.)

WYTYCZNE I UWAGI:

1. Instalacje wykonać ze stali nierdzewnej OH18N9.

2. Uszczelki do połączeń kołnierzowych powinny być wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego -IRHD 66-75 wg ISO46333.

3. Urządzenia mocować do fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta.

4. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym dopuszcza się zmianę trasy przewodów przy zachowaniu wymagań technologicznychstawanych instalacji.

5. Instalacje wewnętrzne natynkowe międzyurządzeniami wykonać na montażu po ich użytkowaniu.

6. Rurociągi technologiczne mocować za pośrednictwem podpór. wsporników i obejm- sposób ustalić w fazie montażu.

7. Zestawienie pozycji i materiałów podano w specyfikacji ujętej w części opisowej projektu.

Investor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o ul. Przemysłowa 12 27-600 Sandomierz			Nr. Rys.
Temat:	Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu" - ETAP II			T-8.2-03
Nazwa rys.:	PRZERÓJA-A; B-B			
Obiekt:	Faza: Projekt budowlany		Data: 01.2014	Skala: 1:50
Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
sanitarna	Projektant	mgr inż. Adam Saweł	PD/K/0063/POOS/06	