

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Placu 3 Maja - zieleń
ADRES INWESTYCJI : Nr działki: 345/3, 435/66, 1508/4, 260901_1.0003 Sandomierz Lewobrzeżny
INWESTOR : Gmina Sandomierz
ADRES INWESTORA : Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
BRANŻA : zieleń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ireneusz Dyrda
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa placu 3 Maja - zielen						
1	45111200-0		Wycinka drzew i krzewów - CPV 45111200-0			
1 d.1	KNR 2-21 0107-03	STWiOR - II	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
			9	szt.	9.000	
					RAZEM	9.000
2 d.1	KNR 2-21 0107-04	STWiOR - II	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
			20	szt.	20.000	
					RAZEM	20.000
2			Zielen			
2.1	45111200-0		Prace przygotowawcze - CPV 45111200-0			
3 d.2.1	KNR 2-21 0101-04	STWiOR - III	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
			0.001*(672.77+103.91+202.13+2036.31)	m ³	3.015	
					RAZEM	3.015
4 d.2.1	KNR 2-21 0101-05	STWiOR - III	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³		
			Krotność = 8			
			0.001*(672.77+103.91+202.13+2036.31)	m ³	3.015	
					RAZEM	3.015
5 d.2.1	KNR 2-21 0217-02	STWiOR - III	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m ³		
			0.05*(672.77+103.91+202.13+2036.31)	m ³	150.756	
					RAZEM	150.756
6 d.2.1	KNR-W 2-01 0301-02	STWiOR - III	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m ³		
			150.756	m ³	150.756	
					RAZEM	150.756
7 d.2.1	KNR-W 2-01 0210-02	STWiOR - III	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV	m ³		
			Krotność = 8			
			150.756	m ³	150.756	
					RAZEM	150.756
8 d.2.1	KNR 2-21 0218-02	STWiOR - III	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
			0.05*(672.77+103.91+202.13+2036.31)	m ³	150.756	
					RAZEM	150.756
9 d.2.1	KNR 2-21 0202-02	STWiOR - III	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym	m ²		
			672.77+103.91+202.13+2036.31	m ²	3015.120	
					RAZEM	3015.120
10 d.2.1	KNR 2-21 0218-02	STWiOR - III	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
			0.05*(672.77+103.91+202.13+2036.31)	m ³	150.756	
					RAZEM	150.756
2.2	45112710-5		Założenie zieleni - CPV 45112710-5			
11 d.2.2	KNR 2-21 0311-06	STWiOR - III	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
			18	szt.	18.000	
					RAZEM	18.000
12 d.2.2	KNR 2-21 0302-05	STWiOR - III	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
			97+844+91	szt.	1032.000	
					RAZEM	1032.000
13 d.2.2	KNR 2-21 0323-04	STWiOR - III	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
			240	szt.	240.000	
					RAZEM	240.000
14 d.2.2	KNR 2-21 0413-02	STWiOR - III	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 4 szt./m ² - trawy ozdobne	m ²		
			103.91	m ²	103.910	
					RAZEM	103.910

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-21 0414-08	STWiOR - III	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi	szt.		
			472	szt.	472.000	
					RAZEM	472.000
16	KNR 2-21 0414-02	STWiOR - III	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2	m ²		
			202.13	m ²	202.130	
					RAZEM	202.130
17	KNR 2-21 0414-09	STWiOR - III	Obsadzenie kwietników pnączami	szt.		
	2 analogia		4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
18	KNR 2-21 0401-05	STWiOR - III	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
			2036.31	m ²	2036.310	
					RAZEM	2036.310
19	KNR 9-11 0401-02	STWiOR - III	Wzmacnianie powierzchni agrowłókniną sposobem ręcznym	m ²		
	2 analogia		979	m ²	979.000	
					RAZEM	979.000
20	KNR 2-21 0209-01	STWiOR - III	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	ha		
	2 analogia		979/10000	ha	0.098	
					RAZEM	0.098