

Przedmiar

Modernizacja ulicy Fortecznej w Sandomierzu Nr drogi gminnej 372026T.

Lp.	Rodzaj robót	Ilość
1.	Ręczne rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego o wym. 16-20cm	300m ²
2.	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 35 cm z rozbiórką istniejącej podbudowy	300m ²
3.	Transport gruzu z rozbiórki i gruntu z transportem na odl. 6km	110m ³
4.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15cm (C 10) z pielęgnacją	300m ²
5.	Wykonanie podbudowy betonowej o gr. 20cm z betonu C20/25	300m ²
6.	Ułożenie nawierzchni z bruku kamiennego o wym. 16-20cm (materiał z odzysku + 10% nowego) wtopiony w podbudowę ze spoinowaniem betonem C20/25 z kruszywem magmowym z pielęgnacją (przykrycie folią i polewanie wodą przez 7 dni)	300m ²
	We wszystkich pozycjach ujęto transport materiału i sprzętu.	

Sporządził:

INSPEKTOR

mgr inż. Bogusław Mądry