

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 DEMONTAŻ LAMP				
1.001 KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym			
	<div>9+18+15+8+12+12+12+12+12+12+1+9 = 144,0</div>	144,000		szt
1.002 KNR 403/1124/2	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	12		szt
2 MONTAŻ LAMP				
2.001 KNR 508/501/4 (2)	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane, 2 kołki w betonie, kołek kotwiący	144		kpl
2.002 KNR 508/514/6	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem, oprawa zwieszakowa 2x36W LUMINA TYP OKW1 - lub inna o takich samych parametrach.	144		szt
2.003 KNR 508/811/1	Sprawdzenie stanu izolacji przewodu (bez względu na rodzaj instalacji i przewodów)	144		szt
2.004 KSNR 9/401/2	Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, przełącznik schodowy, krzyżowy	12		szt
2.005 KNRW 508/901/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	24		pomiar
2.006 KNR 403/1206/5	Sprawdzenie i pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego.	36		pomiar